単価表2

内 管 工 事 見 積 単 価 表

〔 特定工事 〕

２０２６年７月１日実施

北海道ガス株式会社

１. 適用範囲

内管工事の見積金額は、単価表１または単価表２により算出することとします。
なお、当単価表に記載のない項目、および溶接配管等の特殊な工法を用いて施工する工事は、別途個別の設計見積によって算定します。

２. 用語の定義

当単価表で使用する用語の定義は以下のとおりとします。

⑴建物種別

①木質系建物

建物の壁および床の構造を木質材料で建築する在来木造・２×４・木質プレハブ工法等の建物とします。

②鉄筋系建物

鉄骨軸組で建物の壁・床の構造のいずれかを軽量気泡コンクリート板（ＡＬＣ）、プレキャストコンクリート板（ＰＣ）、セラミック板等で建築する鉄骨系建物、および鉄筋鉄骨コンクリート（ＳＲＣ）、鉄筋コンクリート（ＲＣ）、コンクリートブロック（ＣＢ）等の鉄筋・鉄骨コンクリート系建物とします。

⑵工事種別

①新設工事＜単価表１を適用する工事＞

新築工事で行うガス工事、又は新築工事に付随するガス工事とします。
家庭用の既存建物で、引込管を新たに設置する初回のガス工事とします。
業務用の既存建物で、50A以下の引込管を新たに設置する初回のガス工事とします。

②改修工事＜単価表１を適用する工事＞

既存建物内や既存建物が設置されている敷地で行うガス工事とします。
ただし、「①新設工事」に含まれる工事を除きます。
既設ガス設備の使用状況を変更（ガス栓の増減、内管又はガスメーターの増設・位置替え・撤去・取出工事等）する工事とします。

③特定工事 ＜単価表２を適用する工事＞

経年埋設内管が設置されている家庭用の既存建物で、経年埋設内管を全て廃止しガス設備を取り付ける工事とします。

⑶住宅区分

①戸建

１世帯又は２世帯等の戸建住宅や店舗併用住宅で、且つ、引込管が30Ａ以下の建物とします。

②集合住宅

戸建に区分されないメーター複数建物とします。

３. 見積延長の計算方法

(1) 設計図を基にスケールによる実測、あるいは図示寸法によって管種別・口径別に0.1m単位で計測します。

(2) 見積延長の計算は、上記計測に基づき0.5m単位とし、端数は切り捨てます。

(3) 但し、管種・口径別の延長が0.5m未満のときは、0.5mとします。

４. 見積金額の算出

見積金額は各項目別の単価（税抜）に見積数量を乗じて算出した値と、付帯工事、その他の工事箇所の状況等により特別工程、工法、または材料を用いる工事に要する費用の総和に、消費税等相当額を加えたものとします。

見積金額の算出にあたっては、税抜単価を用います。

１円未満の端数処理により税込単価を用いた場合と差異が生ずる場合がありますのであらかじめご了承願います。

本書における税込表示は、発行日時点の消費税率１０％を適用しています。

見積金額には、諸経費・法定福利費を含みます。

５. 見積書の有効期限

見積書の有効期限は、原則として見積書発行日より３ヶ月とします。

別途に託送供給検討等を実施した場合は、回答通知には関連約款で定める有効期限がございます。各有効期限内であることをご確認のうえ工事の施工依頼または契約等をお願いします。

有効期限内に工事の施工依頼または契約等がなき場合は、申込みを取り消されたものとし、新たに見積をします。

６. 見積金額の変更

(1) 申込者の都合により工事内容に変更が生じた場合は、双方協議のうえで見積金額の変更を行います。

(2) 金額の変更方法については、軽微な変更は工事完了後の精算とし、大幅な変更は設計変更による再見積とします。

(3) 申込者の都合で工事着手後に工事を中止した場合は、既に要した費用およびそれにより生じた損額相当額をいただきます。

７. 概算見積

(1) 工事の契約が次年度以降の場合で見積単価改定が予想される場合は、申込者と協議のうえ概算数量を用いて見積します。

(2) また、工事内容が不確定で見積数量に変動が生じることが明らかな場合も、概算数量を用いて見積します。

(3) 概算数量とは、配管延長等の数量を２割程度余剰に見積ることとします。

(4) 概算見積の場合は見積書上に概算であることを明記すると共に、確定時には正式見積を行うこととします。

木 質 系 建 物 単 価

第１章　木質系建物見積単価

Ⅰ．特定工事

見積金額(円)＝　配管工事費×延長＋ガス栓工事費×個数＋ガスメーター工事費×個数＋
特別工事費＋特別材料工事費＋付帯工事費＋割増工事費＋特別加算費

コード	項目	単位	単価
	配　管　工　事　費	別表1参照	
	ガ　ス　栓　工　事　費	別表2参照	
	ガ　ス　メ　ー　タ　ー　工　事　費	別表3参照	
	特　別　工　事　費	別表4参照	
	特　別　材　料　工　事　費	別表5参照	
	付　帯　工　事　費	別表6参照	
	割　増　工　事　費	別表7参照	
	特　別　加　算　費	別表8参照	

鉄 筋 系 建 物 単 価

第２章　鉄筋系建物見積単価

Ⅰ．特定工事

見積金額（円）＝　配管工事費×延長＋ガス栓工事費×個数＋ガスメーター工事費×個数＋
特別工事費＋特別材料工事費＋付帯工事費＋割増工事費＋特別加算費

コード	項目	単位	単価
	配　管　工　事　費		別表1参照
	ガ　ス　栓　工　事　費		別表2参照
	ガ　ス　メ　ー　タ　ー　工　事　費		別表3参照
	特　別　工　事　費		別表4参照
	特　別　材　料　工　事　費		別表5参照
	付　帯　工　事　費		別表6参照
	割　増　工　事　費		別表7参照
	特　別　加　算　費		別表8参照

木 質 系 ・ 鉄 筋 系 建 物 単 価

（別表 1） 配管工事費

（別表 1）配管工事費＜木質系・鉄筋系＞

(01)非埋設配管工事費

（円／m）

コード		項目	木質系工事		鉄筋系工事	
屋内	屋外		単価（税抜）	単価（税込）	単価（税抜）	単価（税込）
0006		配管費　フレキ管　10A ※1	2,690	2,959	2,740	3,014
0007		配管費　フレキ管　15A ※1	3,050	3,355	3,130	3,443
0008		配管費　フレキ管　20A ※1	3,460	3,806	3,580	3,938
0009		配管費　フレキ管　25A ※1	3,940	4,334	4,080	4,488
0030		配管費　フレキ管　32A ※1	4,340	4,774	4,510	4,961
0010		配管費　SGP管　15A	3,390	3,729	4,240	4,664
0011		配管費　SGP管　20A	3,800	4,180	4,720	5,192
0012		配管費　SGP管　25A	4,620	5,082	5,640	6,204
0013		配管費　SGP管　32A	5,810	6,391	7,050	7,755
0014		配管費　SGP管　40A	6,470	7,117	7,920	8,712
0015		配管費　SGP管　50A	7,880	8,668	9,630	10,593
0017		配管費　SGP管　80A	12,220	13,442	14,520	15,972
0018		配管費　SGP管　100A	16,090	17,699	19,380	21,318
0020		配管費　PLV管　15A ※2	4,170	4,587	5,340	5,874
0021		配管費　PLV管　20A ※2	4,470	4,917	5,720	6,292
0022		配管費　PLV管　25A ※2	5,540	6,094	7,050	7,755
0023		配管費　PLV管　32A ※2	6,930	7,623	8,800	9,680
0024		配管費　PLV管　40A ※2	7,610	8,371	9,710	10,681
0025		配管費　PLV管　50A ※2	8,850	9,735	11,320	12,452
0027		配管費　PLV管　80A ※2	13,790	15,169	17,280	19,008
0028		配管費　PLV管　100A ※2	18,510	20,361	23,490	25,839

※1　フレキ管は、メーター下流側に適用する。

※2　PLV＋PC継手を使用する。

(02)埋設配管工事費

（円／m）

コード		項目	木質系工事		鉄筋系工事	
屋内	屋外		単価（税抜）	単価（税込）	単価（税抜）	単価（税込）
	6032	配管費　PE管　25A（浅層）※1	4,750	5,225	4,750	5,225
	6033	配管費　PE管　30A（浅層）※1	5,290	5,819	5,290	5,819
	6034	配管費　PE管　50A（浅層）※1	8,650	9,515	8,650	9,515
	6035	配管費　PE管　75A（浅層）※1	13,610	14,971	13,610	14,971
	6037	配管費　PE管　25A（深層）※1	5,460	6,006	5,460	6,006
	6038	配管費　PE管　30A（深層）※1	5,990	6,589	5,990	6,589
	6039	配管費　PE管　50A（深層）※1	9,540	10,494	9,540	10,494
	6040	配管費　PE管　75A（深層）※1	14,330	15,763	14,330	15,763
	6041	配管費　PE管100A（深層）※1	20,050	22,055	20,050	22,055
	6042	配管費　PE管150A（深層）※1	30,060	33,066	30,060	33,066
	6043	配管費　PE管200A（深層）※1	46,140	50,754	46,140	50,754

※1　屋外埋設用に適用し、PE＋EF継手を使用する。

(03)非埋設配管位置替・撤去工事費

（円／m）

コード		項目	木質系工事		鉄筋系工事	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)	単価(税抜)	単価(税込)
0058		配管位置替費　15A	4,170	4,587	5,250	5,775
0059		配管位置替費　20A	4,390	4,829	5,570	6,127
0060		配管位置替費　25A	4,950	5,445	6,180	6,798
0061		配管位置替費　32A	5,840	6,424	7,370	8,107
0062		配管位置替費　40A	6,500	7,150	8,220	9,042
0063		配管位置替費　50A	7,520	8,272	9,590	10,549
0065		配管位置替費　80A	10,910	12,001	13,580	14,938
0066		配管位置替費　100A	－	－	17,740	19,514
0067		配管位置替費　150A	－	－	29,340	32,274
0068		配管撤去費　15A	1,670	1,837	2,140	2,354
0069		配管撤去費　20A	1,780	1,958	2,250	2,475
0070		配管撤去費　25A	1,920	2,112	2,440	2,684
0071		配管撤去費　32A	2,250	2,475	2,870	3,157
0072		配管撤去費　40A	2,520	2,772	3,280	3,608
0073		配管撤去費　50A	3,000	3,300	3,850	4,235
0075		配管撤去費　80A	4,350	4,785	5,490	6,039
0076		配管撤去費　100A	－	－	7,200	7,920
0077		配管撤去費　150A	－	－	11,490	12,639

(04)埋設配管撤去工事費

（円／m）

コード		項目	木質系工事		鉄筋系工事	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)	単価(税抜)	単価(税込)
	6070	配管撤去費　25A	3,900	4,290	3,900	4,290
	6071	配管撤去費　32A	4,750	5,225	4,750	5,225
	6072	配管撤去費　40A	5,590	6,149	5,590	6,149
	6073	配管撤去費　50A	5,660	6,226	5,660	6,226
	6075	配管撤去費　80A	9,370	10,307	9,370	10,307
	6076	配管撤去費　100A	12,410	13,651	12,410	13,651
	6077	配管撤去費　150A	18,690	20,559	18,690	20,559
	6078	配管撤去費　200A	25,800	28,380	25,800	28,380

木質系・鉄筋系建物　共通単価

（別表 2）　ガス栓工事費

（別表 3）　ガスメーター工事費

（別表 4）　特別工事費

（別表 5）　特別材料工事費

（別表 6）　付帯工事費

（別表 7）　割増工事費

（別表 8）　特別加算費

（別表 2）ガス栓工事費

（円／個）

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価（税抜）	単価（税込）
0100		ホースガス栓　９．５mmLB1口	5,450	5,995
0101		ホースガス栓　９．５mmY1口　※1	5,450	5,995
0102		コンセントガス栓　９．５mmLA1口	5,450	5,995
0103		コンセントガス栓　９．５mmLB1口	5,450	5,995
0107		埋込型ガス栓（フレキ）　９．５mm壁	9,150	10,065
0108		埋込型ガス栓（フレキ）　９．５mm床	8,970	9,867
0111		埋込型ガス栓（フレキ増設）　９．５mm壁	7,190	7,909
0112		埋込型ガス栓　９．５mm壁（電気2口付）	11,580	12,738
0109		ホースガス栓　13mmLA1口　※1	5,450	5,995
0110		ホースガス栓　13mmLB1口　※1	5,450	5,995
0114		ペアガス栓（L）　９．５mmLB2口	9,360	10,296
0115		ペアガス栓（R）　９．５mmLB2口	9,360	10,296
0116		ホースガス栓　９．５mmLA2口　※1	9,360	10,296
0117		ホースガス栓　９．５mmLB2口	9,360	10,296
0118		コンセントガス栓　９．５mmLA2口	9,360	10,296
0119		コンセントガス栓　９．５mmLB2口	9,360	10,296
0120		コンセントガス栓屋外用　９．５mm1口	11,160	12,276
0122		可とう管ガス栓　15A　I	3,940	4,334
0123		可とう管ガス栓　15A　L	3,940	4,334
0124		可とう管ガス栓　15A　L座付	5,360	5,896
0125		Uねじガス栓　10A　I	4,880	5,368
0126		Uねじガス栓　10A　L	5,190	5,709
0127		Uねじガス栓　15A　I	4,940	5,434
0128		Uねじガス栓　15A　L	5,250	5,775
0129		Uねじガス栓　20A　I　※2	6,150	6,765
0130		Uねじガス栓　20A　L　※2	6,150	6,765
0131		Uねじガス栓　25A　I　※2	6,560	7,216
0150		Uねじガス栓　15A　I（検査孔付）　※2	9,460	10,406
0151		Uねじガス栓　15A　L（検査孔付）　※2	9,460	10,406
0134		ねじガス栓　15A	3,980	4,378
0135		ねじガス栓　20A	4,620	5,082
0136		ねじガス栓　25A	5,180	5,698
0137		ねじガス栓　32A	8,630	9,493
0138		ねじガス栓　40A	10,370	11,407
0139		ねじガス栓　50A	16,860	18,546
0142		テストガス栓　９．５mm1口	4,070	4,477
0144		ロック付検圧プラグ	2,370	2,607

※1　LPG用は無い。

※2　検査孔付。

（別表 3）ガスメーター工事費

(01)ガスメーター取付費（料金算定用）

（円／個）

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価（税抜）	単価（税込）
0300		ガスメーター取付費（屋外）1～6号	7,480	8,228
0356		ガスメーター取付費　屋外ユニット1～6号	12,180	13,398
0360		ガスメーター取付費　屋内ユニット1～6号	8,640	9,504
0306		ガスメーター取付費　1～6号	3,990	4,389
0312		ガスメーター取付費　10号	7,020	7,722
0314		ガスメーター取付費　16号	9,760	10,736
0315		ガスメーター取付費　25号	17,040	18,744
0317		ガスメーター取付費　40号	21,130	23,243
0319		ガスメーター取付費　65号	50,180	55,198
0321		ガスメーター取付費　100号	50,180	55,198
0322		ガスメーター取付費　160号	50,180	55,198

(02)メーター再取付・取外し費

（円／個）

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価（税抜）	単価（税込）
0361		ガスメーター再取付費　1～6号	1,870	2,057
0367		ガスメーター再取付費　10号	3,580	3,938
0369		ガスメーター再取付費　16号	4,490	4,939
0370		ガスメーター再取付費　25号	10,490	11,539
0372		ガスメーター再取付費　40号	13,000	14,300
0374		ガスメーター再取付費　65号	34,850	38,335
0376		ガスメーター再取付費　100号	34,850	38,335
0377		ガスメーター再取付費　160号	34,850	38,335
0379		ガスメーター取外し費　1～6号	1,790	1,969
0385		ガスメーター取外し費　10号	3,000	3,300
0387		ガスメーター取外し費　16号	3,740	4,114
0388		ガスメーター取外し費　25号	8,270	9,097
0390		ガスメーター取外し費　40号	10,020	11,022
0392		ガスメーター取外し費　65号	26,750	29,425
0394		ガスメーター取外し費　100号	26,750	29,425
0395		ガスメーター取外し費　160号	26,750	29,425

(03)メーター架台据付費

（円／個）

コード		品名	工事費	
屋内	屋外		単価（税抜）	単価（税込）
0825		メーター架台据付費（膜式）　25号	20,580	22,638
0827		メーター架台据付費（膜式）　40号	22,600	24,860
0829		メーター架台据付費（膜式）　65号	27,030	29,733
0831		メーター架台据付費（膜式）　100号	27,030	29,733
0832		メーター架台据付費（膜式）　160号	27,030	29,733

※メーター架台はスチール製とし、仕様が異なる場合は別途見積とする。

（別表 4）特別工事費

(01)バルブ取付費（地上部）

（円／個）

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価（税抜）	単価（税込）
0201		メーターガス栓　20A（ロック付）	3,400	3,740
0202		メーターガス栓　25A（ロック付）	4,300	4,730
0203		メーターガス栓　32A（ロック付）	6,190	6,809
0204		メーターガス栓　40A（ロック付）	7,820	8,602
0205		メーターガス栓　50A（ロック付）	12,080	13,288
0206		メーターガス栓　80A	37,790	41,569
0207		中間バルブ　20A（ロック付）	3,400	3,740
0208		中間バルブ　25A（ロック付）	4,300	4,730
0209		中間バルブ　32A（ロック付）	6,190	6,809
0210		中間バルブ　40A（ロック付）	7,820	8,602
0211		中間バルブ　50A（ロック付）	12,080	13,288
0212		中間バルブ　80A	37,790	41,569
0216		ボールバルブ　80A（FC）	68,420	75,262
0217		ボールバルブ　100A（FC）	91,830	101,013
0218		ボールバルブ　150A（FC）	226,120	248,732

※材料費には合フランジおよびボルトナットを含む。

(02)バルブ取付費（埋設部）

（円／個）

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価（税抜）	単価（税込）
	6186	PEボールバルブ　25A	23,150	25,465
	6187	PEボールバルブ　30A	24,010	26,411
	6188	PEボールバルブ　50A	43,980	48,378
	6189	PEボールバルブ　75A	50,610	55,671
	6190	PEボールバルブ　100A	94,770	104,247
	6191	PEボールバルブ　150A	206,750	227,425
	6192	PEボールバルブ　200A	315,920	347,512
	6193	PEボールバルブ　300A	1,032,260	1,135,486

※材料費にはバルブ両側の接続継手を含む。

(03)バルブボックス据付費

（円／カ所）

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価（税抜）	単価（税込）
	6230	バルブボックス据付費　200・250φ（PEバルブ用）	50,860	55,946

※労務費には土工費を含む。

(04)バイパス組立費

（円／カ所）

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価（税抜）	単価（税込）
	6500	バイパス組立費　40A以下（屋外）	19,450	21,395
0500		バイパス組立費　40A以下（屋内）	19,450	21,395

(05)取出工事費（地上部）　　（円／カ所）

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価（税抜）	単価（税込）
0402		分岐取出　25A以下	1,820	2,002
0403		分岐取出　32A	2,940	3,234
0404		分岐取出　40A	2,940	3,234
0405		分岐取出　50A　※1	2,940	3,234
0407		分岐取出　80A　※1	5,700	6,270
0408		分岐取出　100A　※1	8,290	9,119
0409		分岐取出　150A　※2	5,440	5,984
0414		切断取出　25A以下　※3	9,000	9,900
0415		切断取出　32A　※3	15,960	17,556
0416		切断取出　40A　※3	15,960	17,556
0417		切断取出　50A　※3	26,390	29,029
0419		切断取出　80A　※3	39,940	43,934
0420		切断取出　100A　※3	48,430	53,273
0421		切断取出　150A　※3	35,320	38,852
0424		マジックジョイント取出　20A×20A	20,460	22,506
0425		マジックジョイント取出　25A×25A	22,550	24,805
0426		マジックジョイント取出　32A×32A	25,400	27,940
0427		マジックジョイント取出　40A×32A	29,280	32,208
0428		マジックジョイント取出　50A×32A	30,380	33,418
0429		マジックジョイント取出　80A×50A	45,970	50,567
0430		マジックジョイント取出　100A×50A	71,480	78,628
0432		フレキ分岐取出　25A以下　※4	3,820	4,202
0433		フレキ分岐サドル取出　25A以下　※5	5,690	6,259
0434		フレキ分岐チーズ取出　15A以下　※6	6,140	6,754
0435		フレキ分岐チーズ取出　20～25A　※6	7,310	8,041

※　分岐取出は取出部の母管口径、切断取出は切断する母管口径とする。
　マジックジョイント取出は左側が母管の口径、右側が分岐管の口径とする。

※1　分岐取出50～100Aは「a. プラグ止め等からの先のばし部」を除き、メカニカル継ぎ手を別途計上する。（取出部の例図参考）
　「b. 切り詰めて先のばし部」～メカニカル継ぎ手×1個
　「c. 切廻し等の起点・終点部」～メカニカル継ぎ手×2個

※2　分岐取出150Aは、接合部の材料費や溶接費を別途計上する。

※3　切断取出15～100Aの取出材料にはIM－S継手×2個またはストラブグリップ継手×2個を含む。
　切断取出150Aは、両端接合部や継ぎ手部の溶接費を別途計上する。

※4　鋼管から片ねじソケット等にて取出す場合に適用する。

※5　鋼管からフレキ分岐サドルにて取出す場合に適用する。

※6　フレキ管からフレキチーズにて取出す場合に適用する。

(06)取出工事費(埋設部)　　(円／カ所)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
	6402	分岐取出　25A	14,420	15,862
	6403	分岐取出　32A	14,420	15,862
	6404	分岐取出　40A	16,020	17,622
	6405	分岐取出　50A	16,020	17,622
	6407	分岐取出　80A	24,120	26,532
	6408	分岐取出　100A	44,860	49,346
	6409	分岐取出　150A	51,420	56,562
	6410	分岐取出　200A	66,450	73,095
	6414	切断取出　25A	27,860	30,646
	6415	切断取出　32A	27,860	30,646
	6416	切断取出　40A	37,420	41,162
	6417	切断取出　50A	37,420	41,162
	6419	切断取出　80A	56,320	61,952
	6420	切断取出　100A	111,540	122,694
	6421	切断取出　150A	158,220	174,042
	6422	切断取出　200A	223,000	245,300
	6426	PE穿孔取出　50A×25～30A	15,530	17,083
	6427	PE穿孔取出　50A×50A	67,810	74,591
	6428	PE穿孔取出　75A×25～50A	18,710	20,581
	6429	PE穿孔取出　75A×75A	91,860	101,046
	6430	PE穿孔取出　100A×30～50A	21,540	23,694
	6431	PE穿孔取出　100A×75A	172,940	190,234
	6432	PE穿孔取出　150A×30～75A	36,000	39,600
	6433	PE穿孔取出　150A×100～150A	319,640	351,604
	6434	PE穿孔取出　200A×30～75A	41,430	45,573
	6435	PE穿孔取出　200A×100～200A	395,100	434,610
	6440	穿孔取出(直穿孔)	19,420	21,362
	6441	穿孔取出(サドル・クランプ)	24,870	27,357
	6442	穿孔取出(割スリーブ)	69,740	76,714

※分岐取出・切断取出は取出する母管の口径を基準とする。

※PE穿孔取出は左側が母管の口径、右側が分岐管の口径とする。

＜参考＞　　取出部の例図

1．分岐の例

a. プラグ止め等からの先のばし部



b. 切り詰めて先のばし部



c. 切廻し等の起点・終点部



2．切断の例

a. チーズ等の取付による分岐



(07)管末処理費

（円／カ所）

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価（税抜）	単価（税込）
0620		管末処理費（鋼管） 25A以下	1,820	2,002
0621		管末処理費（鋼管） 32A	2,940	3,234
0622		管末処理費（鋼管） 40A	2,940	3,234
0623		管末処理費（鋼管） 50A	2,940	3,234
0624		管末処理費（鋼管） 80A	5,700	6,270
0625		管末処理費（鋼管） 100A	8,290	9,119
0626		管末処理費（鋼管） 150A ※1	5,440	5,984
0627		管末処理費（フレキ管） 25A以下 ※2	3,820	4,202

※1 管末処理費150Aは、接合部の材料費や溶接費を別途計上する。
※2 片ネジソケット+キャップ止。

（別表 5）特別材料工事費

(01)絶縁継手費

（円／個）

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価（税抜）	単価（税込）
0701		絶縁継手（ソケット） 20A	2,480	2,728
0702		絶縁継手（ソケット） 25A	3,660	4,026
0703		絶縁継手（ソケット） 32A	3,850	4,235
0704		絶縁継手（ソケット） 40A	4,830	5,313
0705		絶縁継手（ソケット） 50A	5,930	6,523
0707		絶縁継手（ソケット） 80A	12,130	13,343
0708		絶縁継手（ソケット） 100A	24,030	26,433
0713		絶縁継手（フランジ型） 50A	65,700	72,270
0714		絶縁継手（フランジ型） 80A	91,820	101,002
0715		絶縁継手（フランジ型） 100A	95,270	104,797
0716		絶縁継手（フランジ型） 150A	128,450	141,295
0732		絶縁継手（エルボ） 20A	2,480	2,728
0733		絶縁継手（エルボ） 25A	3,660	4,026
0734		絶縁継手（エルボ） 32A	3,850	4,235
0735		絶縁継手（エルボ） 40A	4,830	5,313
0736		絶縁継手（エルボ） 50A	5,930	6,523

※フランジ型のねじ接合用には合フランジ、OSスペーサー、絶縁ボルトを含む。

(02)トランジション継手費（EF用）

（円／個）

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価（税抜）	単価（税込）
	6745	トランジション継手 鋼管用（K－TRF）100A	47,970	52,767
	6746	トランジション継手 鋼管用（K－TRF）150A	74,680	82,148
	6747	トランジション継手 鋼管用（K－TRF）200A	110,270	121,297
	6748	トランジション継手 鋼管用（K－TRF）300A	314,600	346,060
	6750	トランジション継手 鋼管ライザー管 ※1	3,930	4,323
	6752	トランジション管 30×25A ※1	13,560	14,916

※1 内管の口径25A・30A埋設PE配管の屋外立上り部に使用する。（入側30A、出側25A）
絶縁性を有する樹脂材料。

（別表 6）付帯工事費

(01)はつり費

（円／カ所）

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価（税抜）	単価（税込）
0502		はつり費　穴あけ　50A以下　20cm程度	5,380	5,918
0503		はつり費　穴あけ　50A以下　30cm程度	14,020	15,422
0504		はつり費　穴あけ　50A以下　40cm程度	16,920	18,612
0505		はつり費　穴あけ　65～100A　20cm程度	6,900	7,590
0506		はつり費　穴あけ　65～100A　30cm程度	17,730	19,503
0507		はつり費　穴あけ　65～100A　40cm程度	21,820	24,002
0508		はつり費　溝はつり　5cm×1m	6,140	6,754

※穴埋め補修費を含む。
※はつりが先方工事の場合、別途「穴埋・補修費」を見積もる。

(02)ダイヤモンドカッター費

（円／件・カ所）

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価（税抜）	単価（税込）
0509		ダイヤ穴あけ基本工事費	15,930	17,523
0510		ダイヤ穴あけ費（20cm程度）50A以下	8,130	8,943
0512		ダイヤ穴あけ費（20cm程度）80A	10,130	11,143
0513		ダイヤ穴あけ費（20cm程度）100A	12,310	13,541
0514		ダイヤ穴あけ費（20cm程度）150A	18,300	20,130
0515		ダイヤ穴あけ費（20cm程度）200A	27,080	29,788
0520		ダイヤ穴あけ費（40cm程度）50A以下	18,770	20,647
0522		ダイヤ穴あけ費（40cm程度）80A	24,000	26,400
0523		ダイヤ穴あけ費（40cm程度）100A	28,270	31,097
0524		ダイヤ穴あけ費（40cm程度）150A	42,520	46,772
0525		ダイヤ穴あけ費（40cm程度）200A	60,850	66,935

※ダイヤ穴あけは、工事ごとに「ダイヤ穴あけ基本工事費×1件+ダイヤ穴あけ費×カ所数」で積算する。
※穴埋め補修費を含む。
※穴あけが先方工事の場合、別途「穴埋・補修費」を見積もる。

(03)特殊穴あけ費

（円／カ所）

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価（税抜）	単価（税込）
0530		特殊穴あけ費（サイディング）	5,820	6,402
0531		特殊穴あけ費（ブロック・モルタル）	5,820	6,402
0532		特殊穴あけ費（PC板）	5,820	6,402
0533		特殊穴あけ費（鋼板）	15,130	16,643
0534		特殊穴あけ費（ステンレス板）	1,490	1,639

※ステンレス板以外は、穴埋め補修費を含む。

(04)塗装費

シルバー塗装費

（円／m）

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価（税抜）	単価（税込）
0537		塗装費（シルバー） 15～25A	1,510	1,661
0540		塗装費（シルバー） 32～50A	1,810	1,991
0542		塗装費（シルバー） 65～80A	2,260	2,486
0544		塗装費（シルバー） 100～150A	3,070	3,377
0545		塗装費（シルバー） 200A	4,080	4,488

カラー塗装費

（円／m）

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価（税抜）	単価（税込）
0547		塗装費（カラー） 15～25A	2,560	2,816
0550		塗装費（カラー） 32～50A	3,100	3,410
0552		塗装費（カラー） 65～80A	3,900	4,290
0554		塗装費（カラー） 100～150A	5,330	5,863
0555		塗装費（カラー） 200A	7,120	7,832

(05)サヤ管取付費

（円／カ所）

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価（税抜）	単価（税込）
0557		サヤ管取付費 25A	1,890	2,079
0558		サヤ管取付費 32A	1,890	2,079
0559		サヤ管取付費 40A	2,920	3,212
0560		サヤ管取付費 50A	2,920	3,212

(06)断熱材補修費

（円／m）

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価（税抜）	単価（税込）
0527		断熱材補修費 15～25A	1,330	1,463

※発泡ウレタンによる処理とする。

(07)スリーブ枠入・補修費

（円／カ所）

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価（税抜）	単価（税込）
0519		スリーブ枠入費 50A以下 （木質）	5,850	6,435
0564		スリーブ枠入費 50A以下	9,670	10,637
0565		スリーブ枠入費 75～100A	9,820	10,802
0566		スリーブ枠入費 150A	10,090	11,099
0567		スリーブ枠入費 200A	10,330	11,363
0571		スリーブ穴埋・補修費 50A以下	3,000	3,300
0572		スリーブ穴埋・補修費 75～200A	3,730	4,103
0575		溝スリーブ枠入・補修費 5cm×1m	8,060	8,866

※スリーブ枠入れは「枠入費と穴埋・補修費」を見積もる。
※溝スリーブは穴埋・補修費を含む。
※穴埋・補修費は穴明およびダイヤモンドカッター費が先方工事の場合にも適用する。
※木質系建物50A以下は、コード0519で見積もる。
※鉄筋系建物の場合は、コード0564～0567で見積もる。

(08)壁貫通部防食費

（円／カ所）

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価（税抜）	単価（税込）
0630		壁貫通防食費　壁厚50cm以下　50A以下	31,680	34,848
0632		壁貫通防食費　壁厚50cm以下　80A	47,360	52,096
0633		壁貫通防食費　壁厚50cm以下　100A	71,370	78,507
0634		壁貫通防食費　壁厚50cm以下　150A	87,050	95,755
0635		壁貫通防食費　壁厚50cm以下　200A	102,730	113,003
0636		壁貫通防食費　壁厚50cm以下　300A	132,130	145,343
0637		壁貫通防食費　壁厚1m以下　50A以下	41,570	45,727
0642		壁貫通防食費　壁厚1m以下　80A	63,620	69,982
0643		壁貫通防食費　壁厚1m以下　100A	96,940	106,634
0644		壁貫通防食費　壁厚1m以下　150A	119,480	131,428
0645		壁貫通防食費　壁厚1m以下　200A	141,030	155,133
0646		壁貫通防食費　壁厚1m以下　300A	182,190	200,409

(09)カッター切り費

（円／m）

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価（税抜）	単価（税込）
	6660	アスファルトカッター費（厚さ3～8cm）	840	924
	6661	アスファルトカッター費（厚さ～12cm）	950	1,045

※カッター切りの1m当たり単価とする。コード6660は厚さ8cmまでとし、コード6661は厚さ12cmまでに適用。
※カッターの数量は、舗装こわしの場合は当該配管延長数の2倍とし、本舗装を含む場合は4倍とする。

(10)舗装こわし・仮復旧費

（円／m）

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価（税抜）	単価（税込）
	6667	舗装こわし・仮復旧費　80A以下　5cm以下	6,790	7,469
	6668	舗装こわし・仮復旧費　100～200A　5cm以下	7,810	8,591
	6665	舗装こわし・仮復旧費　80A以下　12cm以下	10,360	11,396
	6666	舗装こわし・仮復旧費　100～200A　12cm以下	11,930	13,123

※掘削幅は80A以下；0.5m、100～200A；0.6m とし、舗装こわし、砕石（t＝30cm）、
　常温合材（コード6667～6668　t＝5cm以下、コード6665～6666　t＝12cm以下）、および残土処理を含む。
※取出部の伴う工事費にあっては1m分を加算する。

(11)本舗装費

（円／m）

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価（税抜）	単価（税込）
	6670	本舗装費　厚さ3cm　80A以下	11,760	12,936
	6671	本舗装費　厚さ3cm　100～200A	14,100	15,510
	6673	本舗装費　厚さ5cm　80A以下	14,760	16,236
	6674	本舗装費　厚さ5cm　100～200A	17,700	19,470
	6676	本舗装費　厚さ8cm　80A以下	23,320	25,652
	6677	本舗装費　厚さ8cm　100～200A	27,960	30,756
	6679	本舗装費　厚さ12cm　80A以下	34,260	37,686
	6680	本舗装費　厚さ12cm　100～200A	41,090	45,199

※掘削幅は80A以下；0.5m、100～200A；0.6m とし、影響幅は両側各0.25mとする。
※取出部の伴う工事費にあっては1m分を加算する。

(12)接続工事費　　（円／カ所）

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価（税抜）	単価（税込）
0650		フランジ型フレキ　25A	13,020	14,322
0651		フランジ型フレキ　32A	16,030	17,633
0652		フランジ型フレキ　40A	17,440	19,184
0653		フランジ型フレキ　50A	22,140	24,354
0655		フランジ型フレキ　80A	35,260	38,786
0656		フランジ型フレキ　100A	41,540	45,694
0657		フランジ型フレキ　150A	116,710	128,381
0250		接続費　金属管　15A	2,730	3,003
0251		接続費　金属管　20A	2,870	3,157
0252		接続費　金属管　25A	3,150	3,465
0253		接続費　金属管　32A	3,730	4,103
0254		接続費　金属管　40A	3,830	4,213
0255		接続費　金属管　50A	4,450	4,895
0257		接続費　金属管　80A	6,230	6,853
0258		接続費　金属管　100A	7,540	8,294
0259		接続費　金属管　150A	11,820	13,002
0260		接続費　金属可とう管　15A　※2	3,120	3,432
0261		接続費　金属可とう管　20A　※2	3,680	4,048
0262		接続費　金属可とう管　25A　※2	5,690	6,259
0284		接続費　金属可とう管　15A×600mm	3,730	4,103
0285		接続費　金属可とう管　20A×600mm	4,870	5,357
0270		接続費　強化ホース15A×400以内SL自在※3	5,320	5,852
0271		接続費　強化ホース15A×700以内SL自在※3	5,670	6,237
0272		接続費　強化ホース15A×1000以内SL自在※3	6,240	6,864
0264		接続費　強化ホース　15A×300S	3,360	3,696
0265		接続費　強化ホース　15A×500S	3,640	4,004
0266		接続費　強化ホース　15A×700S	3,920	4,312
0267		接続費　強化ホース　15A×1000S	4,660	5,126
0268		接続費　強化ホース　15A×1500S	5,560	6,116
0269		接続費　強化ホース　15A×2000S	6,420	7,062
0274		接続費　強化ホース　20A×300S	8,870	9,757
0275		接続費　強化ホース　20A×500S	9,360	10,296
0276		接続費　強化ホース　20A×1000S	11,010	12,111
0278		接続費　強化ホース　25A×300S	14,750	16,225
0279		接続費　強化ホース　25A×500S	15,260	16,786
0283		L型自在アダプター	3,480	3,828

※1　長さ＝50cm。
　合フランジ、ボルトナット、パッキンを含む。
　エキスパンション継手としても用途あり。
※2　金属可とう管の長さ　（mm）
　15A … 200、250、300、350、400　　20A … 200、250、300、350、400　　25A … 250
※3　強化ホースの長さ　（mm）
　400以内 … 250、300、400　　700以内 … 500、600、700　　1000以内 … 800、900、1000

(13)支持金物費

（円／カ所）

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価（税抜）	単価（税込）
0863		外壁貫通部支持固定具（50A以下）	29,840	32,824
0864		外壁貫通部支持固定具（80A）	30,180	33,198
0865		外壁貫通部支持固定具（100A）	30,700	33,770
0866		外壁貫通部支持固定具（150A）	48,010	52,811
0867		外壁貫通部支持固定具（200A）	50,570	55,627
0868		外壁貫通部支持固定具（300A）	65,700	72,270

※ステンレス製とし、仕様が異なる場合は別途見積とする。

(14)フレキ用部材

（円／個（m））

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価（税抜）	単価（税込）
0161		ガス栓固定金具（フレキ用）	3,450	3,795
0162		配管ケース（フレキ用）	1,360	1,496

＜金額指定材料＞　　（円／式）

コード		項目
屋内	屋外	
0893		管理用タービンメーター　取付費
0895		管理用タービン信号線ユニット（補正あり）
0896		管理用タービン信号線ユニット（補正なし）
0897		管理用タービン（低圧）
0900		組フランジ
0901		鉄管支持金物
0902		特殊支持金物
0903		配管架台
0904		メーターBOX
0906	6906	当社負担額
0907	6907	配管工事費
0908		位置替工事費
0909	6909	撤去工事費
0910	6910	内管工事費
0911	6911	PLP配管費
0912		黒ガス管配管費
0913	6913	溶接費
0914	6914	開先加工費
0915	6915	管内清掃費
0916	6916	X線検査費
0917	6917	エアー抜き点火試験費
0918	6918	気密試験費
0919	6919	先方材料検査費
0920	6920	現場常駐費
0921	6921	仮設小屋建設費
0924		現場待機費
	6926	電気防食費
0927		錆止め塗装費
	6928	砂入替費
	6929	舗装こわし・復旧費
	6930	本舗装費
	6931	芝復旧費
0932		配線工事費
0933		業務用遮断装置取付費
0934	6934	足場組立費
0935	6935	元管処理
0936		重量物搬入費
0937	6937	繁華街加算
0940 ～ 0999	6940 ～ 6999	ガス工事　（金額指定品名入力）
1050 ～ 1069	7050 ～ 7069	付帯工事　（金額指定品名入力）

※特別な工程等を要する場合は、実費により金額を算定する。
※監督者が現場に常駐する場合は、実費により金額を算定する。
※現場事務所や加工小屋等を現場に設ける場合は、実費により金額を算定する。

（別表 7）割増工事費

割増率は以下のとおりとする。

項目	割増率（税抜）
夜間	労務費の50%
休日	労務費の25%
冬期	労務費の50%

(1)夜間割増

使用者の申込により、午後7時から翌日の午前6時までの間に工事を行う場合に適用します。

(2)休日割増

使用者の申込により、休日に工事を行う場合に適用します。
この場合の休日とは、日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および当社で定めた1月4日、12月29日、12月30日をいいます。

(3)冬期割増

使用者の申込により、屋外の埋設配管等を冬期間に行う場合に適用します。
この場合の冬期間とは、12月1日から翌年の3月31日までをいいます。

（別表 8）特別加算費

(1)特別管理費

施工図作成、定例会議出席などの費用として、実費により金額を算定します。

(2)繁華街加算

駐停車、車の乗り入れが困難な場所での工事で、駐車料金や資機材運搬費の一部費用を加算します。

＜参考 ： 人工借上単価＞

	単位（人）	単価（税抜）	単価（税込）
配管工	円／日	47,490	52,239
	円／時間	5,930	6,523
土 工	円／日	41,380	45,518
	円／時間	5,170	5,687
監督者	円／日	51,980	57,178
	円／時間	6,490	7,139